

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง


แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภท	งานอาคาร		
เจ้าของอาคาร	สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารแฟลต 5 ชั้น เลขที่ 5 หมู่ที่ 7 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก		
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 8	แผ่น	วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,228,025.53	1.3013	1,598,029.62	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,598,029.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,590,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตาม คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดตาก ที่ 443/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ลงชื่อ  .....ประธานกรรมการ


( พันตำรวจเอก พิทักษ์ เชียงทอง )

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

ลงชื่อ  .....กรรมการ

( พันตำรวจโท ญัฐ ฉันทกุล )

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

ลงชื่อ  .....กรรมการ

( นายณัฐพงษ์ ตาคำ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลต 5 ชั้น

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 2/8

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารพลต 5 ชั้น เลขที่ 5 หมู่ที่ 7 ถนนเจดีย์พุทธคีย์ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตาม คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดตาก ที่ 443/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	หมวดงานรื้อถอน									
1.1	งานรื้อถอนกระเบื้องผนังหลังคาลอนคู่	668.00	ตร.ม.		-	20.00	13,360.00	13,360.00	รื้อกอง	
1.2	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ( ชั้นที่ 5 )	519.00	ตร.ม.		-	25.00	12,975.00	12,975.00	รื้อขนไปกอง	
1.3	งานรื้อถอนกระเบื้องยาง ( ชั้นที่ 5 )	245.00	ตร.ม.		-	15.00	3,675.00	3,675.00	รื้อขนไปกอง	
1.4	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ โถส้วม + อ่างล้างหน้า ( ชั้นที่ 5 )	24.00	ชุด		-	140.00	3,360.00	3,360.00	รื้อขนไปกอง	
1.5	งานรื้อถอนบานประตู ( ชั้นที่ 5 )	48.00	ชุด		-	50.00	2,400.00	2,400.00	รื้อขนไปกอง	
รวมหมวดงานรื้อถอน									35,770.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแฟลต 5 ชั้น

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/8

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารแฟลต 5 ชั้น เลขที่ 5 หมู่ที่ 7 ถนนเจริญวิทยุทองหัตถิ ตำบลป่าเมฆวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตาม คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดตาก ที่ 443/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา		รวม					121,234.60	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					215,089.36	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง		รวม					46,626.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง		รวม					236,616.32	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง		รวม					105,480.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์		รวม					99,092.64	
	2.8 งานทาสี		รวม					267,875.83	
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					54,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							1,146,014.75	

*Signature*

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่	668.00	ตร.ม.		-	45.00	30,060.00	30,060.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์	1,483.00	แผ่น	53.27	78,999.41		-	78,999.41	
	- ครอบถันปรับมุมกระเบื้องลอนคู่ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์	134.00	แผ่น	51.40	6,887.60		-	6,887.60	
	- ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	1,617.00	ตัว	3.27	5,287.59		-	5,287.59	
	<b>รวมงานข้อ 2.1</b>							<b>121,234.60</b>	
2.2	งานฝ้าเพดาน ( ชั้นที่ 5 )								
	- ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ด หน้า 9 มม ชนิดมีฟอล์ย ฉาบเรียบ	485.00	ตร.ม.	281.00	136,285.00	75.00	36,375.00	172,660.00	
	โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดกันชื้น	34.56	ตร.ม.	336.00	11,612.16	75.00	2,592.00	14,204.16	
	โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าระแนงไม้สำเร็จรูป 1/2" x 2" ตัดเว้นร่อง 1 ซม. บุตาข่ายกันแมลง โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี	51.60	ตร.ม.	435.00	22,446.00	112.00	5,779.20	28,225.20	
	<b>รวมงานข้อ 2.2</b>							<b>215,089.36</b>	
2.3	งานผนังและตกแต่ง ( ชั้นที่ 5 )								
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 10"	114.00	ตร.ม.	243.00	27,702.00	166.00	18,924.00	46,626.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.3</b>							<b>46,626.00</b>	
2.4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น ( ชั้นที่ 5 )								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	314.00	ตร.ม.	389.00	122,146.00	158.00	49,612.00	171,758.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	135.00	ตร.ม.	239.00	32,265.00	159.00	21,465.00	85,730.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8" ชนิดกันลื่น	34.56	ตร.ม.	223.00	7,706.88	99.00	3,421.44	11,128.32	
	<b>รวมงานข้อ 2.4</b>							<b>236,616.32</b>	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู่ - หน้าต่าง ( ชั้นที่ 5 )								
	งานประตู่								
	- ป1 ประตูบานเปิดไม้อัดล็ก ขนาด 0.90 x 2.00 ม. ชนิดกันน้ำ	12.00	ชุด	950.00	11,400.00	105.00	1,260.00	12,660.00	
	- ป2 ประตูบานเปิดไม้อัดล็ก ขนาด 0.80 x 2.00 ม. ชนิดกันน้ำ	24.00	ชุด	850.00	20,400.00	105.00	2,520.00	22,920.00	
	- ป3 ประตูบานเปิด PVC. ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	12.00	ชุด	850.00	10,200.00	75.00	900.00	11,100.00	
	งานหน้าต่าง								
	- ช่องมเข็มหน้าต่างบานเกล็ดพร้อมทำความสะดวก	72.00	ชุด	100.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- มุ้งลวดประตู ป2 ขนาด 0.8 x 2.00 ม.	24.00	ชุด	1,100.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
	- มุ้งลวดหน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.70 x 1.10 ม.	72.00	ชุด	350.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.5</b>							<b>105,480.00</b>	
2.6	งานสุขภัณฑ์+อุปกรณ์ ( ชั้นที่ 5 )								
	- ได้ส่วนนี้รวมกับซีโครก รวมอุปกรณ์	12.00	ชุด	2,660.00	31,920.00	450.00	5,400.00	37,320.00	
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง พร้อมชุดก๊อกน้ำและอุปกรณ์	12.00	ชุด	1,800.00	21,600.00	450.00	5,400.00	27,000.00	
	- กระจกเงา	12.00	ชุด	550.00	6,600.00	70.00	840.00	7,440.00	
	- สายฉีดชำระ	12.00	ชุด	120.00	1,440.00	35.00	420.00	1,860.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระชนิดฝังผนัง	12.00	ชุด	266.36	3,196.32	120.00	1,440.00	4,636.32	
	- ที่วางสุขุชนิดฝังผนัง	12.00	ชุด	266.36	3,196.32	120.00	1,440.00	4,636.32	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	12.00	ชุด	250.00	3,000.00	70.00	840.00	3,840.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง	12.00	ชุด	120.00	1,440.00	25.00	300.00	1,740.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตมเลส	12.00	ชุด	250.00	3,000.00	70.00	840.00	3,840.00	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	12.00	ชุด	250.00	3,000.00	75.00	900.00	3,900.00	
	- STOP VALVE	24.00	ชุด	85.00	2,040.00	35.00	840.00	2,880.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.6</b>							<b>99,092.64</b>	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายนอก (ประเภทกิ่งเงา)	2,247.00	ตร.ม.	50.87	114,304.89	34.00	76,398.00	190,702.89	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายใน (ประเภทกิ่งเงา) (ชั้นที่ 5)	902.00	ตร.ม.	50.27	45,343.54	30.00	27,060.00	72,403.54	
	- ทาสีน้ำมัน (ชั้นที่ 5)	60.00	ตร.ม.	41.49	2,489.40	38.00	2,280.00	4,769.40	
	<b>รวมงานข้อ 2.8</b>							<b>267,875.83</b>	
2.8	งานแปดเหลี่ยม (ชั้นที่ 5)								
	- ตระแกรงอลูมิเนียมกันฝน ขนาด 1.38 x 2.00 ม.	12.00	ชุด	4,500.00	54,000.00		-	54,000.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.9</b>							<b>54,000.00</b>	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแฟลต 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารแฟลต 5 ชั้น หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ถนนเจดีย์พุทธพิทักษ์ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่สำรวจหรือติดตั้ง

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตาม คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดตาก ที่ 443/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
3.1	ระบบท่อประปา (ท่อ PVC.13.5) ชั้นที่ 5								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 1/2"	87.00	เมตร	13.94	1,212.78	30.00	2,610.00	3,822.78	
	- อุปกรณ์ ข้อต่อ ซองรอ สามทาง	1.00	งาน	363.00	363.00	780.00	780.00	1,143.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							4,965.78	

*[Handwritten signature]*



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแปลต 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารแปลต 5 ชั้น เลขที่ 5 หมู่ที่ 7 ถนนเจดีย์วิทยุทองทิศใต้ ตำบลป่าเมฆวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ตรวจกรมเมืองตาก

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตาม คัดเลือกร่างฎีกะจังหวัดตาก ที่ 443/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 1 X 36 W. ชั้นที่ 5	12.00	ชุด	550.00	6,600.00	115.00	1,380.00	7,980.00	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 1 X 18 W. ชั้นที่ 5	36.00	ชุด	250.00	9,000.00	115.00	4,140.00	13,140.00	
	- โคม downlight 6" 18 W. ชั้นที่ 5	12.00	ชุด	500.00	6,000.00	115.00	1,380.00	7,380.00	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 1 X 18 W. ระยะเบียงชั้นที่ 1 - 5	35.00	ชุด	250.00	8,750.00	115.00	4,025.00	12,775.00	
<b>รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</b>									
								41,275.00	

*DR*

## การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแฟลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครั้ว สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ผู้รับจ้างดำเนินการงานรื้อถอน แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างดำเนินการมุงกระเบื้องหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบท่อประปา ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างดำเนินการปูกระเบื้องพื้น , ผนัง ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งตระแกรงอลูมิเนียมกันนก ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างดำเนินการงานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาดอาคารสถานที่ ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย
- ผู้รับจ้างดำเนินการ ในส่วนของงานอื่นๆ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการ และสัญญา

ทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน

### หมายเหตุ

- กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ทั้งหมดภายใน ๙๐ วัน
- รวมทั้งหมด ๑ งวดงาน